

## REFERENCE

### TELEHOUSE – administrativní centrum Kovové podhledové systémy DIRECTA

#### POPIS OBJEKTU

Přístavba, nástavba a stavební úpravy stávající Automatické Telefonní Ústředny (ATU) v ulici Generála Píky v Praze 6 – Dejvice na servisní středisko operátorů se skládá ze šesti nadzemních a čtyř podzemních pater a nabízí 20 000 m<sup>2</sup> komerčních kancelářských ploch. V 1. NP se nacházejí vstupní a komunikační prostory, komerční plochy, stravovací zařízení, administrativní prostory a prostory pro zachovávané telekomunikační technologie. Ve 2.–6. NP jsou administrativní prostory.

#### POPIS PRACÍ

Výroba a montáž lamelového podhledu DIRECTA. Lamela šířky 33,2 mm, mezera mezi lamelami 50 mm, materiál FeZn tloušťky 0,5 mm. Barevné provedení lamel RAL 9007. Součástí dodávky je nosník OMEGA černé barvy.

#### Zajímavost:

Vzhledem k výškovým kolizím s rozvody instalací nad podhledem, bylo nutné provést podhled ve více úrovních. Dle návrhu architekta byly různé výškové úrovně podhledu řešeny šikmými trojúhelníkovými přechody z lamel DIRECTA.

#### OBJEDNATEL

SYNER, s.r.o.

#### INVESTOR

GP26 a.s.

#### ARCHITEKT

SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.

#### DATUM DOKONČENÍ

2019

